

Ruta 6, Tramo: Sarandí del Yí (201K750) – Casa Sainz (238K100)

Lista de Cantidades

Lista de cantidades

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje
2	6	Excavación no clasificada	m3	10000
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	2000
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	2000
2	26	Ejecución de ensanche de plataforma	m	38000
2	31	Entradas Particulares (incluye caños y cabezales)	c/u	10
3	76	Sobre transporte de suelos	m3 km	10000
2	71	Recuperación Ambiental	global	1
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	360000
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	90000
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	280000
7	175	Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)	m3	35000
7	131	Base granular CBR > 60% (con transporte)	m3	45000
7	135	Material granular para bacheo previo CBR>60% (c/transp)	m3	2800
7	137	Banquinas de material granular	m3	25000
7	174	Ensanche de plataforma existente	m	28000
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	6800
13	273	Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (s/cabezales)	m	150
13	274	Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (s/cabezales)	m	180
13	281	Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños	m3	40
17	380	Retiro y recolocación de la señalización	m	38000
17	382	Señalización de Obra	global	1
41	621-1	Suministro y colocación de def. metálicas LT 267 o 269	m	1000
154	2138	Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modifi	m3	700
153	2136	Suministro transporte y elaboración de diluido asfáltico	m3	400
300	3002	Señales Clase 1 suministradas	m2	120
302	3017	Poste para señal suministrado	m3	8
302	3018	Poste delineador suministrado	m3	8
302	3019	Poste Kilométrico suministrado	m3	1
304	3037	Línea de eje aplicada en frío	m2	950
304	3038	Borde aplicada en frío	m2	11400
304	3039	Amarillo aplicada en frío	m2	3200
1	1	Movilización	Global	1
80	912	Alimentación	Pers.mes	66
82	915 a	Automóvil sin chofer	veh-mes	22
81	914 b	Camioneta con chofer	veh-mes	22
89	929	Alojamiento para inspección	casa-mes	22
89	930	Alojamiento para Director de Obra	Pers.mes	22