

Sección 9

Lista de Cantidades

Obras en Ruta 7

- A) Demolición y retiro de los puentes en Arroyo Totoral del Sauce (33k700), Cañada García (35k400) y Arroyo Tornero Chico (Valdenegro) (41k000) y posterior construcción de 3 alcantarillas “H” y sus accesos.**
- B) Remodelación del empalme entre Ruta 7 y 75**

Lista de cantidades

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJES
1	1	Movilización	Global	1
2	6	Excavación no clasificada	m3	1.000
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	5.700
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	2.700
2	9	Extracción de árboles	c/u	100
2	44	Extracción de cepas	c/u	20
2	71	Recuperación ambiental	Global	1
3	76	Sobret transporte de suelos	m3.km	28.500
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	2.891
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	1.974
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	80
5	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)	ton	65
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	8.980
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	32.128
7	129	Sub-base granular con CBR>40% (con transporte)	m3	2.678
7	131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	m3	2.373
7	133	Base granular con CBR>80% (con transporte)	m3	2.077
7	135	Material granular para bacheo previo CBR>60% (con transporte)	m3	250
7	137	Banquina de material granular CBR>80% (con transporte)	m3	679
13	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales)	m	60
13	261	Hormigón armado clase VII para Alcantarillas (con trat. sup.)	m3	361
13	281	Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños	m3	6
17	382	Señalización de obra	Global	1
37	586	Demolición de puente existente	c/u	3
38	596-1	Suministro y tendido de Geogrilla	m2	2.500
41	621	Parapetos metálicos para protección de tránsito	m	900
41	621-1	Suministro y colocación de barandas metálicas (según figura 3)	m	57
69	873	Cordones de hormigón simple	m	620
80	912	Alimentación	pers.mes	40
82	915 a	Automóvil sin chofer	veh.mes	10
82	915 b	Camioneta sin chofer	veh.mes	10
89	929	Alojamiento para personal de inspección	casa.mes	10
89	930	Alojamiento para el director de obra	pers.mes	10
151	2376	Fresado de pavimento existente	m3	200
152	2135	Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	16
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	10
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico	ton	281
304	3042	Tachas reflectivas instaladas	c/u	170
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	465
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	462
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	450
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	55

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Automóvil sin chofer", 915b "camioneta sin chofer", 915a "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"), suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") y suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.