

Sección 9

Lista de cantidades

9. Lista de cantidades

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje
I	1	MOVILIZACION	Global	1
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	5.548
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	36.518
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	189.683
II	22	EMPALMES CON CAMINOS Y CALLES	C/U	2
II	25	ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE	M2	8.168
II	26	EJECUCIÓN DE ENSANCHE DE PLATAFORMA (por metro lineal de obra)	M	2.475
II	31	ENTRADAS PARTICULARES	C/U	1
II	45	LIMPIEZA DE MONTE	Ha	7,70
II	60	EXCAVACION EN ROCA	M3	1.100
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1
III	76	SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)	M3.KM	83.942
VI	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	52.426
VI	112	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	12.316
VI	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	38.468
VII	126	SUELO SELECCIONADO CON CBR > 10% (CON TRANSPORTE)	M3	23.031
VII	129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	8.322
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	6.686
VII	140	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE (CON TRANSPORTE)	M3	11.609
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	1.033
XIII	261	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUPERF.)	M3	190,30
XIII	276	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM. (SIN CABEZALES)	M	35
XIII	281	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES DE ALCANTARILLAS	M3	6,60
XIV	311	ALAMBRADOS DE LEY NUEVOS	M	6.325
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1
XX	427	RECUBRIMIENTO CON SUELO PASTO	Ha	5,50
XIII	588	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	M3	3,30
XLI	620	TERMINAL DE FLEX BEAM (tipo Euro ET)	C/U	8
XLI	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	M2	2.565
LXXXIX	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Global	1
CXXXIV	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	63,8
CXXXIV	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADAS	M3	119,90
CCCI	3011	SEÑALES CLASE 2 INSTALADAS (sin poste)	M3	23
CCCIII	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	C/U	2
CCCIII	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	1,10
CCCIV	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRÍO	M2	183
CCCIV	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRÍO	M2	1.456
CCCIV	3039	AMARILLO APLICADO EN FRÍO	M2	433
CCCIV	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	400
		PUENTE ARROYO CUARÓ	Global	1
		PUENTE CDA. LA COMISARÍA	Global	1

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Auto móvil con chofer", 914b "camioneta con chofer", 915a "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"), suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") y suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.