GRUPO	RUBRO	DENOMINACION	UNIDAD	METRAJE
BACHEOS				
3	78	Transporte de material granular	m3.km	41,600.00
3	88	Transporte de mezcla asfáltica	ton.km	33,840.00
4	94	Cemento Portland para bacheo	ton	130.00
5	102*	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	423.00
5	103*	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	282.00
5	103-1*	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)	ton	141.00
6	111	Ejecución de riego bituminoso de Imprimación	m2	6,000.00
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	6,000.00
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m3	3,600.00
7	134*	Material granular estabilizado con CP p/bacheo (sin transporte)	m3	240.00
7	135*	Material granular para bacheo (sin transporte)	m3	300.00
7	135-1	Reciclado con CP en sitio c/fresadora en baches (no incl. CP)	m3	1,060.00
7	137*	Banquinas de material granular (sin transporte)	m3	500.00
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	156.00
152	2134	S.T.E. Cemento asfáltico	ton	46.53
152	2135	S.T.E. Emulsión	m3	17.40
153	2136	S.T.E. Diluidos asfálticos	m3	6.60
SELLADOS				
48	653	Lechada asfáltica tipo 1 (incluye materiales)	m2	20,000.00
48	653-1	Lechada asfáltica tipo 1 parcial (incluye materiales)	m2	2,000.00
48	654	Lechada asfáltica tipo 2 (incluye materiales)	m2	102,000.00
47	2034	Sellado de fisuras por puenteo	m	35,000.00
GASTOS DE INSPECCION				
80	912	Alimentación	pers-mes	18,00
82	915	Automóvil sin chofer	veh-mes	9,00
GASTOS GENERALES				
2	71	Recuperación ambiental	Global	1,00
17	382	Señalización de obra	Global	1,00

Los metrajes previstos para el mantenimiento mayor son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del contrato y, en función de las necesidades de mantenimiento de la Regional, ejecutar más de las cantidades previstas en algún rubro en detrimento de otro.