

Sección 9

Lista de cantidades

9. Lista de cantidades

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE
I	1	MOVILIZACION	GLOBAL	1
II	9	EXTRACCION DE ARBOLES	C/U	64
II	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	M	27700
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	1
II	72	TRASPLANTE DE PALMERAS	C/U	2
IV	94	CEMENTO PORTLAND PAR BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPOR	TON	7479
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	282540
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	55400
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	227140
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR \geq 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	26300
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR \geq 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	73400
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	2940
VII	181	RECICLADO PAVIMENTOS	M2	249300
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	5560
IX	212	AGREGADOS PETREOS FINO PARA TRATAMIENTOS	M3	1413
X	227	HORMIGON SIMPLE CLASE VII PARA ALARGAMIENTO DE ALCANTARILLAS	M3	31
XIII	263	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUI	M3	106
XIII	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES)	M	136
XIII	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	M	36
XIII	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	10
XVII	379	RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALIZACION	GLOBAL	1
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	1
XLI	621	PARAPETOS METÁLICOS DE PROTECCIÓN DEL TRÁNSITO	M	1770
CLII	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	340
CLIV	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFIC	M3	910
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	191
CCCIII	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	13
CCCIII	3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	M3	11
CCCIII	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	3
CCCIV	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	1260
CCCIV	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	M2	10080
CCCIV	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	5040
CCCIV	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2	159
CCCIV	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	2800
CDVII	4063	ELEMENTOS DE CONTRLOR	GLOBAL	1

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Automóvil con chofer", 914b "camioneta con chofer", 915a "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"), suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") y suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.