Ruta 90 – Piedras Coloradas – Ruta 25

Cuadro de metrajes

GR.	RUBRO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	METRAJES
I	1	MOVILIZACION	Global	1.00
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	40,519.00
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	7,031.00
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO (TIERRA)	M3	12,003.00
II	31	ENTRADAS PARTICULARES	C/U	32.00
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1.00
III	76	SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)	M3.KM	6,903.00
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	254,576.00
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	67,223.00
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	166,353.00
VII	128	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 30% (CON TRANSPORTE)	M3	21,511.00
VII	131	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	M3	2,684.00
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	107,430.00
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	5,499.88
XIII	261	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUPERF.)	M3	24.90
XIII	263	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUP)	M3	281.60
XIII	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES)	M	68.00
XIII	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	M	175.00
XIII	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	M	120.00
XIII	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	30.50
XIV	311	ALAMBRADOS NUEVOS	M	15.00
XVII	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACION	Global	1.00
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1.00
XVIII	419	PINTADO DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGON DE LA SEÑALIZACION	c/vez	1.00
LXIX	873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	ML	50.00
LXXXI	914b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION	Veh.Mes	30.00
LXXXII	915b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER	Veh.Mes	15.00
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION	Casa.Mes	15.00
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA	Pers.Mes	15.00
LXXXIX	1302	AYUDA PARA LA READECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Global	1.00
CLII	2135	SUMINISTRO,TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	696.67
CLIII	2136	SUMINISTRO,TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	307.00
CCCIV	3037	LINEA DE EJE APLICADA EN FRIO	M2	563.00
CCCIV	3038	LINEA DE BORDE APLICADA EN FRIO	M2	4,461.00
CCCIV	3039	LINEA AMARILLA APLICADA EN FRIO	M2	212.00
CCCIV	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2	14.00
CCCIV	3042	TACHAS REFLECTIVAS INSTALADAS	C/U	1,800.00