

“Desvío tránsito Pesado de la Ciudad de Dolores”

Cuadro de metrajes

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE
I	1	MOVILIZACION	Global	1.00
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	20,557.00
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	3,097.00
II	31	ENTRADAS PARTICULARES - A	C/U	70.00
II	31-1	ENTRADAS PARTICULARES - B	C/U	14.00
II	31-2	ENTRADAS	C/U	4.00
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1.00
III	76	SOBRETTRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)	M3.KM	12,388.00
IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON	TON	2.00
V	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	14,181.43
V	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	6,590.21
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	62,105.00
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	18,174.00
VI	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	93,287.00
VII	129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	12,588.03
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	11,650.22
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	9,412.41
VII	134	MAT.DE BASE ESTAB.CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	M3	20.00
VII	137	BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE)	M3	2,449.70
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	446.69
X	231	REVESTIMIENTO CON LOSETAS DE HORMIGON, O BLOQUES DE PIEDRA	M2	100.00
XIII	261	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT.	M3	204.50
XIII	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN	M	350.00
XIII	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN	M	75.00
XIII	276	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM. (SIN	M	17.00
XIII	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS	M3	33.00
XIV	311	ALAMBRADOS NUEVOS	M	11,090.00
XX	429	ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	M2	539.00
XXXII	549	SEPARADOR DE HORMIGON	M3	6.16
LXIX	873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	ML	284.00
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	15.00
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	Veh.mes	10.00
LXXXIX	929	Alojamiento personal de Inspección	Casa.mes	10.00
LXXXIX	930	Alojamiento Gerente de Obra	Per.mes	10.00
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1.00
LXXXIX	1302	ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Global	1.00
CLII	2129	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	1,246.30
CLII	2130	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES	M3	110.79
CLIII	2131	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	92.69
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (prom ponderado prev, reg, inf)	M2	129.00
CCCIII	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	5.00
CCCIII	3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	M3	2.00
CCCIII	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	1.00
CCCIV	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	504.40
CCCIV	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	159.00
CCCIV	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	1,272.00
CCCIV	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	636.00
CCCIV	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	300.00
CCCV	3051	SUPERFICIES PINTADAS(PUENTES)	M2	210.00
CCCVI	3057	COLUMNAS CON PESCANTE	C/U	2.00