

“Ruta 26 : 55 – 70Km, 113-118Km y 141-152Km”

Cuadro de metrajes

GR.	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJES
I	1	Movilización	Global	1.00
II	25	Escarificado conformación y compactación de capa existente	M2	300,000.00
II	71	Recuperación ambiental	Global	1.00
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	M2	300,000.00
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	M2	75,000.00
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	M2	225,000.00
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	M3	6,600.00
XIII	275	Alcantarilla de caños de H.A. de diámetro 80 cm	M	20.00
XIII	281	Cabezales de H.A. Clase VII para alcantarillas de caños	M3	2.50
XVII	379	Retiro y colocación de señalización	Global	1.00
XVII	382	Señalización de obra	Global	1.00
XXXIV	551	Material estabilizado granulométricamente (trit. c/ transporte)	M3	62,000.00
XXXIV	552	Material estabilizado granulométricamente CBR≥80% para bacheo	M3	2,500.00
LXXXI	914b	Suministro de locomoción	Veh.Mes	30.00
LXXXII	915b	Suministro de locomoción sin chofer	Veh.Mes	15.00
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	Casa.Mes	15.00
LXXXIX	930	Alojamiento gerente de obra	Pers.Mes	15.00
CLII	2135	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	M3	880.00
CLIII	2136	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos	M3	375.00
CCCIV	3037	Línea de eje aplicado en frío	M2	1,050.00
CCCIV	3038	Línea de borde aplicado en frío	M2	6,200.00
CCCIV	3039	Amarillo aplicado en frío	M2	4,700.00
CCCIV	3040	Superficies aplicada en frío	M2	60.00
CCCV	3051	Superficies pintadas (puentes)	M2	400.00
XLI	621	Parapetos metálicos para protección del tránsito	M	500.00