

		RG 35
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	Versión: 1
		Fecha: 17/08/2010
		Página 1 de 1

OBRA:	Licitación MI/38 - Mantenimiento de obras de iluminación en la red vial.
FECHA DE ENTREGA FORMULARIO:	9 de Mayo de 2011

IMPACTO AMBIENTAL	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
-------------------	---------------------------

Remoción de tierra	El material se retira y se coloca en el lugar, si no es posible se coloca en bolsas especiales y se lleva al obrador.
Instalación de personal en obra generación de residuos domésticos	Depositar los residuos en recipientes destinados para ese fin.
Fabricación y residuos de recursos naturales	Se utiliza todo el hormigón, se hace la medida justa para la obra.
Emisión de combustible de camiones	Sólo se utilizarán los vehículos el tiempo indispensable para realizar las tareas. Se efectúa un mantenimiento preventivo importante para que la emisiones sean las menos posibles. Existe un indicador de combustible por km realizado, dicho indicador es chequeado periodicamente.
Lámpara quemadas	Se depositan en la planta física de Cablex S.A. en recipientes destinado para dicho fin de modo de evitar contaminación en el ambiente.
Tendido de conductor aéreo	Se instalará de modo de minimizar el impacto visual para los usuarios de la vía pública.

*A las tareas de obra y mantenimiento de alumbrado público no aplica la ley 16.466.
**Para las situaciones de emergencia, existe un procedimiento escrito PR GO 08, donde se incluyen temas como derrames, incendios, etc.

Por Cablex S.A.
Dirección General de Obras
Ing. Alejandro Scopelli