

Grupo	RB	RUBRO	UNIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
		Pavimento de hormigón a reacondicionar										
		Bacheo en espesor total	m2	151	648				500			1299
		Reconstrucción menor	m	24	120							144
		Reposición de juntas transversales y esquina de losa	m2	30	230				20			280
		Reparación de bordes de juntas y grietas	m2		50				10			60
		Pavimento de hormigón a reforzar										
		Bacheo del pavimento con mezcla asfáltica	m2	1077				498		2962	964	5501
		Refuerzo de 0.06 m de espesor mínimo	m2					6300		62400	65160	133860
		Pavimento de mezcla asfáltica										
		Bacheo en espesor total	m2	7539		10						7549
		Bacheo en espesor parcial	m2	2154		10						2164
		Refuerzo de 0.05 m de espesor mínimo	m2	168455								168455
		Refuerzo de 0.07 m de espesor mínimo	m2	31595								31595
		Corrección funcional del pavimento mediante fresado	m2			7200						7200
		Fresado y reposición en pavimento de mezcla asfáltica	m2							2400	2700	5100
		Banquina										
		Refuerzo en zona de parada de ómnibus	m2	2100		500				500	500	3600
		Refuerzo con mezcla asfáltica de 0.08 m de espesor	m2	2640	500							3140
		Refuerzo con mezcla asfáltica de 0.12 m de espesor	m2	2640	500					800	800	4740
		Bacheo en mezcla asfáltica	m2			240		50			10	300
		Bacheo en tratamiento bituminoso	m2		300			86	580	380	1028	1852
		Tratamiento bituminoso doble	m2	6000	5000			900	1100	3680	2524	19204

		Lechada asfáltica	m2	33075								33075
		Construcción de banquetas con mezcla asfáltica de 0.03 m de espesor	m2	11655				2400				14055
		Construcción de banquetas con mezcla asfáltica de 0.05 m de espesor	m2	11160								11160
		Banquetas de material granular de 0.05 m de espesor con TBD	m2	85200								85200
		Banquetas de material granular de 0.07 m de espesor con TBD	m2	14685								14685
		Otras obras										
		Fresado colocación de geogrida y reposición de mezcla asfáltica	m2					240				240
		Microaglomerado tipo F10 de 0.03 m de espesor mínimo	m2	22200								22200
		Microaglomerado tipo F8 de 0.02 m de espesor mínimo	m2	74550								74550
		Recuperación ambiental	global									1
		Obras Accesorias										
		Empalme de acceso a Artilleros	Global									1
		Empalme de ruta 1 y Camino la totora	Global									1
		Refuerzo de rotonda 176km000	m2									5.829
		Demolición cabecera sur de pasaje de FFCC	Global									1
		Demolición refugio peatonal (global).	Global									1
		Demolición retorno 55km300	Global									1
		Demolición conexión entre pavimentos 93km400	Global									1
		Demolición conexión entre pavimentos 106km800	Global									1
		Demolición retorno 107km000	Global									1
		Extracción de cepas	c/u									978
		Extracción de árboles	c/u									1.475
		Obras de arte mayor										
		Sustitución de dispositivos de apoyo	c/u									64
		Limpieza de cauce	Há									47
		Reparación de apoyos móviles	c/u									24
		Reparación de apoyos fijos	c/u									30
		Reparación de elementos de hormigón	m3									1
		Reparación de fisuras	m									220
		Ejecución de las obras complementarias										

		Sendas peatonales	m									2.000
		Calzadas de servicio	m									5.000
		Sonorizadores acústicos	C/u									6
		Defensas metálicas	m									7.000
		Refugios peatonales	c/u									10
		Señalización vertical	M2									100
		Recuperación ambiental	Global									1
		Gestión y Ejecución del Mantenimiento										
		Calzada y banquina	Km-mes *	9150								
		Obras de arte menor y faja pública	Km-mes *	12430								
		Señalización vial	Km-mes *	12020								
		Obras de arte mayor	Km-mes *	12140								
		5 % Obras accesorias vinculadas al contrato										
		Monto total del contrato										

*** Esta cifra es un máximo de Km-mes autorizado para los 5 años de contrato, no significa que se usen todos estos kilómetros-mes en la duración del mismo, porque dependerá de los kilómetros de ruta que pasen al contrato de mantenimiento una vez terminadas las obras.**