

RUTA 20 TRAMO : 96Km500 - 110Km000

Lista de Cantidades

Lista de Cantidades

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE
I	1	Movilización	Global	1
II	20	Ensanche de firme	M	24,000
II	26	Ensanche de plataforma	M	3,000
II	71	Recuperación ambiental	Global	1
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	M2	102,000
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	M2	100,000
VII	131	Subbase granular con CBR > 60 (con transporte)	M3	11,000
VII	133	Subbase granular con CBR > 80 (con transporte)	M3	21,000
VII	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	M3	1,000
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	M3	3,000
XIII	274	Alcantarilla de caños de H.A. de diámetro 60 cm	M	90
XIII	281	Cabezales de H.A. Clase VII para alcantarillas de caños	M3	11
XVII	382	Señalización de obra	Global	1
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	36
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	12
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	Veh.mes	24
LXXXIX	929	Alojamiento personal de Inspección	Casa.mes	12
LXXXIX	930	Alojamiento Gerente de Obra	Per.mes	12
CLII	2135	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	M3	300
CLIII	2136	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos	M3	125
CCCI	3010	Señales Clase 1 instaladas	M2	22
CCCIII	3027	Poste para señal instalado	M3	3
CCCIII	3028	Poste delineador instalado	M3	1
CCCIII	3033	Poste kilométrico instalado	M3	1
CCCIV	3037	Línea de eje aplicado en frío	M2	510
CCCIV	3038	Línea de borde aplicado en frío	M2	4,100
CCCIV	3039	Amarillo aplicado en frío	M2	2,500
CCCIV	3040	Superficies aplicada en frío	M2	5
CCCIV	3042	Tachas instaladas	C/U	580

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Auto móvil con chofer", 914b "camioneta con chofer", 915a "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"), suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") y suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.