



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 23 de noviembre de 2016

LICITACION M/63: "Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de los Accesos a Montevideo"

CND-CVU/CC/18/946/2016

COMUNICADO N° 3

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 3 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A

Ing. Richard Serván

Gerente

LM



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

MESA DE ENTRADA	
23 NOV. 2016	
NUMERO DE REFERENCIA	
CND-CVU/60/53/2016/2016	
FIRMA	

Montevideo, 23 de noviembre del 2016

Licitación N° M/63

“Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de los Accesos a Montevideo”

COMUNICADO N° 3

1. Se modifica el cuadro de metrajes indicado en la Cláusula 2 del Capítulo 1 de la Sección 7, y las modificaciones para el mismo que se han realizado en el comunicado número 1, pasando a ser el siguiente:

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE
Rehabilitación de Pavimento				
2	7	Excavación no clasificada a deposito	m3	9.500
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	Ton	5.500
5	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo	Ton	84
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	32.000
7	135	Material granular para bacheo	m3	7.100
13	289	Cordones de hormigón armado clase VII (inc.trat.superficial y vereda)	m	1.400
32	547	Bacheo en espesor total	m2	15.000
134	2131	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	38,0
134	2129	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico	Ton	310
304	3003-1	Suministro de señalización de obra clase 2	m2	50
304	3042	Tachas instaladas	c/u	4.200
304	3043	Eje aplicado en caliente	m2	1.800
304	3044	Borde aplicado en caliente	m2	1.800
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	800
304	3046	Superficie aplicada en caliente	m2	150



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Obras complementarias				
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	500
2	25	Escarificado, conformación y compactación de capa de base	m2	3.000
7	133	Base granular con CBR >80%	m3	1.000
13	273	Alcantarilla de caños de 50 cm de diámetro (sin cabezales)	m	20
41	620	Ala terminal defensa metálica instalada (MASH TL3 o superior)	c/u	10
41	621	Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267	m	7.000
41	621-1	Suministro y colocación de defensas metálicas LT 269	m	500
41	718	Amortiguador de Impacto TL3 instalado	c/u	8
41	719	Poste metálico para señales instalados	c/u	15
116	1329	Hormigón armado clase VII para cámaras	m3	15
301	3011	Señales clase 2 instaladas (no inc. postes)	m2	70
301	3012	Señales clase 3 instaladas (no inc. postes)	m2	25
303	3027	Poste de hormigón para señales instalados	m3	4
303	3036-1	Defensas-Sistema de Contencion TL5 instalado	m	700
305	3051	Superficies pintadas	m2	20.000
306	3057	Columna con pescante	c/u	3
Gestión y Ejecución del Mantenimiento				
80	912	Alimentación	Per.mes	120
82	915	Automóvil s/chofer	Veh.mes	120
138	2066	Calzada y banquina	Km.mes	2.170
427	4395	Obras de Arte mayor	m.mes	59.625
504	2053	Mantenimiento de areas verdesy obras de arte menor	Km.mes	2.170
504	2054	Limpieza de faja	Km.mes	2.170
429	2405	Seguridad Vial	Km.mes (**)	2.170

(*) Suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización vertical en los tramos con obra de rehabilitación de pavimento se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.


LEONARDO COLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.