

**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 16 de diciembre de 2016

## LICITACION C/80: "Obras en Ruta N° 7, Departamento Canelones"

CND-CVU/CC/18/1082/2016


### COMUNICADO N° 1

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 1 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A

  
Ing. Richard Serván  
Gerente

MR



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

MESA DE ENTRADA

16 DIC. 2016

NUMERO DE REFERENCIA

CMD-CU/60/58/2353/294

Montevideo, 16 de diciembre de 2016

## Licitación C/80


### Corporación Vial del Uruguay

"OBRAS EN RUTA No 7 – CANELONES"

#### COMUNICADO Nº 1

- 1) En la Sección 7, ítem 4.1.2, **donde dice** "El rubro 263 "Hormigón armado clase VII para alcantarillas (c/tratam. Sup)", **debe decir** "El rubro 261 "Hormigón armado clase VII para alcantarillas (c/tratam. Sup)"
- 2) En la Sección 7, ítem 4.1.3, **donde dice** 263 **debe decir** 261
- 3) En la Sección 7, ítem 4.1.3 **donde dice** 632 Demolición de puente existente – c/u, **debe decir** 586 – Demolición de puente existente, global
- 4) En la Sección 7, ítem 7 **se agrega al final del mismo:**  
En caso de encontrarse en la zona de obras, cepas y/o tocones no extraídos, se procederá a su remoción. El pago del mismo se hará mediante el rubro 44, Extracción de Tocones (cepas), unidad C/U
- 5) Se sustituye el Cuadro de metrajes por el siguiente :

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE
1	1	MOVILIZACION.1.....	GLOBAL	1.00
2	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA.....	M3	1,000.00
2	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DE	M3	5,700.00
2	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA A PR	M3	2,700.00
2	9	EXTRACCION DE ARBOLES.....	C/U	100.00
2	44	EXTRACCION DE TOCONES.....	C/U	20.00
2	71	RECUPERACION AMBIENTAL.....	GLOBAL	1.00
3	76	S/TRANSPORTE DE SUELOS(DIST-LI	M3/KM	28,500.00
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEG	TON	2,891.00
5	102	MEZCLA ASFALTICA P/CARPETA DE	TON	1,974.00
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON	80.00
5	103-1	MEZCLA ASFALTICA P/BACHEO (ESPESOR PARCIAL)	TON	65.00
6	111	EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IM	M2	8,980.00
6	118	EJEC.TRAT. BITUMINOSO DE ADHER	M2	32,128.00
7	129	SUB-BASE GRANULAR C/CRB>40 0/0	M3	2,678.00
7	131	BASE GRANULAR C/CRB>60 0/0 (C/	M3	2,373.00
7	133	BASE GRANULAR C/CRB>80 0/0 (C/	M3	2,077.00
7	135	MATERIAL GRANULAR P/BACHEO PRE	M3	250.00
7	137	BANQUINAS MATERIAL GRANULAR (C	M3	679.00
13	273	ALCANT.CAJOS HORMIGON ARMADO 5	M	60.00
13	261	HOR.ARMADO CLASE VII P/ALCANT.	M3	361.00
13	281	CAB HOR.ARMADO C.VII P/ALC DE	M3	6.00



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

17	379	RETIRO Y COLOCACION DE SEJALIZ	GLOBAL	1.00
17	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	1.00
37	586	DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE	GLOBAL	3.00
38	599	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOGRILLA	M2	2,500.00
41	621	PARAPETOS METAL. PARA PROTEC.D	M	900.00
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS (SEGUN FIG. 3)	M	57.00
69	873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	M	620.00
80	912	ALIMENTACION	PER.M	40.00
82	915a	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER	VEHMES	10.00
82	915b	SUMINISTRO DE CAMIONETA SIN CHOFER	VEHMES	10.00
89	929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPEC	CASA/MES	10.00
89	930	ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA	PER.M	10.00
151	2376	FRESADO	M3	200.00
152	2135	S.T.E. EMULSION	M3	16.00
153	2136	S.T.E. DILUIDO	M3	10.00
152	2134	S.T.E. CEMENTO ASFALTICO	TON	281.00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	170.00
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	465.00
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	462.00
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	450.00
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2	55.00

6) Al amparo de lo establecido la Sección I, Instrucciones a los Licitantes se informa :

- De acuerdo a lo previsto en la Sección 1, IAL, 27. 3 - a) del Pliego de Condiciones que rige la presente licitación, se aplicará el siguiente porcentaje a los efectos del cálculo del Monto Imponible Mínimo : 13.5% (trece con cinco por ciento).

LEONARDO COLA SEVESO  
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.