Sección 9

Listas de cantidades

9. Listas de cantidades

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJES
1	1	Movilización	Global	1
2	6	Excavación no clasificada	m3	2.000
2	8	Excavación no clasificada a préstamo	m3	4.000
2	26	Ensanche de plataforma	m3	140.000
2	64	Sustitución del terreno	m3	5.000
2	71	Recuperación ambiental	Global	1
2	76	Sobretransporte de suelos (Distancia libre=400 metros)	m3.km	8.000
4	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	2.500
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	272.000
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	10.000
7	129	Sub-Base granular CBR> 40%	m3	1.500
7	134	Material de base estabilizado con cemento Portland	m3	42.000
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	272.000
9	211	Agregados gruesos y medianos para tratamientos	m3	100
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	2.700
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.)	m3	1.500
13	262	Hormigón armado clase VII para losas	m3	12
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	75
13	265	Caños de hormigón armado 0,50 m	m	542
13	267	Caños de hormigón armado 0,80 m	m	168
14	311	Alambrado de ley	m	1.000
17	382	Señalización de obra	Global	1
41	621-2	Parapetos metálicos para protección de tránsito	m	200
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	300
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	250
303	3027	Poste para señal instalado	m3	20
303	3029	Poste kilometrico instalado	m3	5

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Auto móvil con chofer", 914b "camioneta con chofer", 915a "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"), suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") y suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.